

## **PRESCRIZIONI TECNICHE per COPERTURA AREA PALCOSCENICO STAGIONE ESTIVA**

### **TORRI DI BOCCASCENA**

Numero moduli: **2** (due diversi layout)

Dimensioni: cm 414x1450

Materiale: pvc microforato; rete mesh occhiellato su 4 lati + elastici

### **COPERTURA SPAZIO IN QUINTA**

Numero moduli: **2** (due diversi layout)

Dimensioni: cm 828x400

Materiale: pvc campo pieno occhiellato su 4 lati + elastici

### **COPERTURA AREA DI CANTIERE (GRIGLIE ORSOGRIL)**

Numero moduli: **20** (venti diversi layout)

Dimensioni: cm 350x200

Materiale: tnt o pvc campo pieno occhiellato su 4 lati + fascette

### **COPERTURA SOTTO PALCO**

Numero moduli: **1** (gonnellino)

Dimensioni: cm 1656x180

Materiale: tnt o pvc campo pieno

### **GRAFICHE**

Fornite dal Teatro Regio in pdf HD

### **MONTAGGIO**

I materiali dovranno essere in Classe 1 o 2 di reazione al fuoco

### **CONSEGNA LAVORO**

c/o SCUOLA DI APPLICAZIONE 3 giugno 2021

### **NOTE**

Le misure potranno essere oggetto di variazioni in corso d'opera. Ogni cambiamento sarà tempestivamente comunicato.

### **ALTRE NOTE**

Per l'accesso degli operatori all'area spettacoli deve essere fornita la documentazione di avvenuto tampone Covid-19 negativo (validità: entro le 24 ore)

Per l'accesso degli operatori all'area spettacoli deve essere fornita l'anagrafica e la copia digitale del documento di identità (per i tempi lunghi richiesti dai proprietari della location, questa documentazione serve con molto anticipo)

