



Calendario dell'Avvento 2020 Piazza San Carlo, Torino (TO)

Impianto Elettrico

1. Oggetto dei lavori

Le seguenti prescrizioni hanno come oggetto il montaggio dell'impianto di illuminazione del Calendario dell'Avvento che verrà installato in piazza San Carlo a Torino, per lo svolgimento delle attività per i festeggiamenti del Natale 2020.

Il luogo previsto per l'installazione è una piazza antica di Torino, dovrà pertanto essere posta la massima attenzione per evitare danneggiamenti, al sedime della piazza, all'arredo urbano, nonché agli edifici che insistono sulla piazza.

Il Calendario, secondo le specifiche contenute nelle presenti prescrizioni, dovrà essere consegnato finito e completo in ogni sua parte, perfettamente funzionante e rispondente alle norme di Legge vigenti in materia.

1.1 Cronoprogramma

- possibile inizio montaggio strutture: 23 Novembre 2020 (inizio occupazione del suolo pubblico)

- consegna struttura funzionante/inizio montaggio impianto elettrico: 27 Novembre 2020

- Inaugurazione: 01 Dicembre 2020

- smontaggio: dal 07 Gennaio 2021

- fine smontaggio: dal 09 Gennaio 2020

I suddetti termini sono da considerarsi inderogabili.

N.B.

Le tempistiche di allestimento e disallestimento tecnico sono valutate secondo una previsione di massima che verrà definita nel dettaglio a seguito del coordinamento con tutte le ditte che opereranno in cantiere.

1.2 Prescrizioni generali

12.1 Le operazioni di montaggio sono previste all'interno della zona ZTL della città di Torino su piazza antica.

1.2.2 Tutti i permessi per l'accesso dei mezzi alla piazza dovranno essere richiesti dalla ditta aggiudicataria in piena autonomia. La Fondazione Teatro Regio consegnerà, alla ditta aggiudicataria, la sola documentazione (copia della licenza di occupazione del suolo pubblico e modulistica) per la richiesta agli uffici comunali competenti dei permessi di accesso e transito.

1.2.3 La ditta aggiudicataria nella fase di montaggio/smontaggio dovrà delimitare l'area di cantiere con le transenne che verranno fornite e consegnate in piazza Castello dalla Città di Torino e, al termine dello smontaggio, riposizionarle come da consegna.

1.2.4 La ditta aggiudicataria dovrà fornirsi di tutti gli strumenti per il montaggio/smontaggio e puntamenti in piena autonomia.

1.2.5 Sarà a carico della ditta aggiudicataria il montaggio, smontaggio, trasporti a/r materiale per la realizzazione e gestione impianto elettrico, canaline passacavo, sostituzione dei materiali in caso di cattivo funzionamento e della fornitura dei componenti di uso e consumo con assistenza tecnica. Comprensivo di tutto il personale necessario alla consegna delle strutture funzionanti secondo il cronoprogramma.

1.2.6 La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla Messa a terra di tutte le strutture metalliche.

1.2.7 Tutti gli impianti dovranno essere in regola secondo la norma vigente

2. Descrizione Opera

Realizzazione dell'impianto di illuminazione del Calendario dell'Avvento:

1. Noleggio e posa di n°1 linea di distribuzione, con relative protezioni, da punto di consegna a quadro di distribuzione Calendario dell'Avvento.
2. Noleggio, montaggio e smontaggio canaline passacavo e/o realizzazione di una tesata aerea, per la linea di alimentazione.
3. Montaggio e smontaggio del quadro di distribuzione elettrico e di 3 contenitori con portafrutti da esterno.
4. Realizzazione delle linee di alimentazione dal quadro di distribuzione ai corpi illuminanti.
5. Montaggio e smontaggio di n°26 lampade a fluorescenza all'interno delle cassette ed alimentazione delle striped montate all'interno delle cassette.
6. Montaggio e smontaggio di n°2 spot da 100w per illuminazione dell'angelo.
7. Montaggio e smontaggio di n°6 quarze, montate sulla sommità della struttura, per l'illuminazione del retro della struttura.
8. Noleggio e posa di una presa da 16A monofase di servizio.